

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама, Наручилац – Град Ужице, Градска управа за инфраструктуру и развој, ул.Димитрија Туцовића бр.52, Ужице, врши

**ИЗМЕНУ БРОЈ 1 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ VIII 404-186/19
НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ УНАПРЕЂЕЊА ЛОКАЛИТЕТА СТАПАРСКА БАЊА**

У конкурсној документацији за јавну набавку број VIII 404-186/19 Наставак изградње унапређења локалитета Стапарска бања, постојећа страна предмера и предрачуна радова број 46 замењује се новом страном исте нумерације која је дата у прилогу и чини саставни део Конкурсне документације.

4	PESAK Nabavka, donošenje i ubacivanje peska u rov za izradu posteljice pre polaganja cevi u rov. Pesak postaviti oko cevi i ispod i iznad u sloju debljine 10 cm. Plaća se po m3 ugrađenog peska u rov.	m3	76.00		
-		m3	20.00		
5	POSTAVLJANJE ŠLJUNKA/TAMPONA ISPOD PODNE PLOČE ŠAHTA Nabavka, transport, raznošenje i nabijanje tampon sloja šljunka ispod podne ploče šahtova u debljini od 15 cm. Plaća se po m3 ugrađenog i nabijenog sloja.	m3	1.50		
6	ZATRPAVANJE ROVA ŠLJUNKOMNabavka, transport i ugradnja čistog šljunka bez primesa u preostalom delu rova na predviđenim deonicama(na delu rova koji prolazi ispod planiranih saobraćajnica, trotoara, betonskih platoa) do potrebne visine sa potrebnim sabijanjem. Zatrpavanje se vrši do kote zbijene posteljice kolovoza. Obračun po m3 ugrađenog materijala.	m3	65.00		
7	ZATRPAVANJE ROVA MATERIJALOM IZ ISKOPAUgradnja i zatrpavanje rovova u preostalom delu rova na predviđenim deonicama do potrebne visine sa potrebnim sabijanjem. Zatrpavanje se vrši do kote terena. Obračun po m3 ugrađenog materijala.	m3	250.00		
8	TRANSPORT VIŠKA ISKOPANOG MATERIJALA Utovar, transport, istovar i grubo planiranje viška iskopanog materijala na deponiji koju odredi nadzorni organ. Do 5 km. Obračun po m3 materijala u samoniklom stanju.	m3	20.00		
9	MAŠINSKI I RUČNI ISKOP za plato za SEPTIČKU JAMU u zemljištu treće kat. Ako se pri ikopu rova nađje na postojeće podzemne instalacije ili objekte, izvodjač je dužan da izvrši njihovo obezbeđenje, a iskop u zoni istih vrši ručno. Jediničnom cenom iskopa su obuhvaćeni: podgrada, deponovanje materijala, obezbeđenje drugih instalacija, grubo i fino planiranje dna rova prema kotama iz projekta, obezbeđenje rova znacima upozorenja, održavanje jame u toku izvodjenja radova i sav potreban materijal i rad koji tereti ovu poziciju. Obračun po m3 iskopanog materijala.				
-		m3	42.00		
10	ZATRPAVANJE SEPTIČKE JAMEZatrpavanje septičke jame finim probranim materijalom iz iskopa. Zatrpavanje se vrši do kote formiranja prirodne škarpe prema okolnom terenu i uputstvu proizvođača opreme. Obračun po m3 ugrađenog materijala.	m3	15.00		
11	TRANSPORT VIŠKA ISKOPANOG MATERIJALA Utovar, transport, istovar i grubo planiranje viška iskopanog materijala na deponiji koju odredi nadzorni organ. Obračun po m3 materijala u samonikom stanju.	m3	38.00		